

Keuzelijst

Werk: 1913
Werknaam: 72 woningen Dames van Vroondaal fase 1
Woningtype: Type A 5400



Omschrijvingen standaard koperskeuzelijst. Raadpleeg steeds de handleiding en optietekeningen bij het maken van uw keuzes.

Makelaarsopties

- | | | |
|---|--|-------------|
| <input type="checkbox"/> 04 | Dubbele openslaande deuren voorgevel | € 3.250,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele openslaande deuren in de voorgevel op de begane grond ipv standaard kozijn. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Exclusief aanpassen standaard keukenopstelling en installatiepunten.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving</p> | | |
| <input type="checkbox"/> 05 | Dubbele openslaande deuren achtergevel | € 2.500,00 |
| <p>De standaard aanwezige enkele deur komt te vervallen en wordt bij keuze van de optie een vastglaskozijn.</p> <p>Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving</p> | | |
| <input type="checkbox"/> 07 | Brede gevelpui achtergevel met enkele deur | € 2.250,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met enkele deur in de achtergevel op de begane grond ipv standaard enkele deur en pui.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> 07A | Brede gevelpui achtergevel met dubbele deur | € 3.250,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een gevelkozijn met dubbele deuren in de achtergevel op de begane grond ipv standaard enkele deur en pui. Één van de dubbele deuren is door middel van een kantschuif vast te zetten. Loopdeur conform tekening.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | |
| <input type="checkbox"/> 09A 5400 | Optie uitbreiding 2400 mm | € 19.500,00 |
| <p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 2400 mm, inclusief het aanbrengen van 2 stuks dubbele wandcontactdozen, het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | |

Keuzelijst

Werk: 1913
Werknaam: 72 woningen Dames van Vroondaal fase 1
Woningtype: Type A 5400



- | | | | | |
|--|-----------------|---|-----------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 09B 5400 | Optie uitbreiding 1800 mm | € | 16.500,00 |
| <p>Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 1800 mm, inclusief het aanbrengen van 2 stuks dubbele wandcontactdozen, het aanpassen van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie en het aanpassen van de electrotechnische installatie.</p> <p>Afwerking conform de technische omschrijving.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 22 | Optie dakkapel 2 vlaks voorgevel | per st. € | 9.950,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een 2-vlaks dakkapel in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwambekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepraam. De bovenzijde van het dak wordt uitgevoerd met isolatie en zinken dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 22A | Optie dakkapel 3 vlaks achtergevel | € | 11.500,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een 3-vlaks dakkapel in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. Inclusief het aanbrengen van houten zijwambekleding en boeidelen (geschilderd in kleur) en een houten gevelkozijn met 2 stuks draaikiepramen en vastglas. De bovenzijde van het platte dak wordt uitgevoerd met isolatie en dakbedekking, de binnenzijde wordt afgewerkt met beplating en een houten vensterbank.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakkapel te realiseren.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 27 | Indeling zolder met overloop | € | 2.000,00 |
| <p>Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van een overloop , bestaande uit: Het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht met opdekbinnendeur voorzien van een loopslot. Inclusief aanpassen elektrotechnische installatie.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 27A | Alternatieve zolderindeling | € | 3.250,00 |
| <p>Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee stuks onbenoemde ruimtes, een overloop en technische ruimte, bestaande uit: Het aanbrengen van lichte scheidingswanden (dikte circa 70 mm en behangklaar), standaard binnendeurkozijnen zonder bovenlicht met opdekbinnendeuren voorzien van loopsloten. Inclusief aanpassen cv installatie en elektrotechnische installatie.</p> | | | | |
| <hr/> | | | | |
| <input type="checkbox"/> | 29 | Zonnepanelen | | N.t.b. |
| <p>Optionele zonnepanelen /aantal ntb, afhankelijk beschikbare dakvlakruimte en de door u gekozen opties.</p> | | | | |

Keuzelijst

Werk: 1913
Werknaam: 72 woningen Dames van Vroondaal fase 1
Woningtype: Type A 5400



-
- | | | |
|---|---|--------------------|
| <input type="checkbox"/> 30 | Berging 3x3 m1 (ipv 2x3m1) | € 2.500,00 |
| <p>In de achtertuin zal op een standaard aangegeven positie een houten berging afmeting ca. 3 x 3 m1 (voorzien van lichtpunt op schakelaar en dubbele wandcontactdoos). De berging zal worden onderheid en voorzien zijn van een betonnenvloer, houten dakbalklaag aan de bovenzijde voorzien van dakbedekking. In de berging zal tevens een deurkozijn met deur voorzien van glasopening met brutedraadglas aangebracht worden.</p> <p>Voor mogelijkheden verwijzen wij u naar de optietekeningen.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> 32 | Optie dakraam voorgevelzijde | per st. € 1.250,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Niet mogelijk bij een standaard tuitgevel en standaard dakkapel voorzijde.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> 32A | Optie dakraam achtergevelzijde trapzijde | per st. € 1.250,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> 32B | Optie dakraam achtergevel | per st. € 1.250,00 |
| <p>Het leveren en aanbrengen van een houten Velux- tuimeldakraam (afmetingen circa 940 x 900 mm) in het schuine dakvlak op de 2e verdieping. De dagkanten van het tuimeldakraam worden aan de binnenzijde afgetimmerd.</p> <p>Positie dakraam is vast en conform tekening.</p> <p>NB. De standaard dakkap is niet voorbereid om na oplevering van de woning een dakraam te realiseren.</p> | | |
| <hr/> | | |
| <input type="checkbox"/> 34 | Trapkast met dichte trap | € 1.850,00 |
| <p>Het creëren van een trapkast incl standaard kozijn met deur, wandlichtpunt met schakelaar.
De standaard trap wordt voorzien van stootboorden.</p> <p>NB: de binnenzijde wordt niet verder afgewerkt.</p> | | |
-

Keuzelijst

Werk: 1913
Werknaam: 72 woningen Dames van Vroondaal fase 1
Woningtype: Type A 5400



<input type="checkbox"/>	35	Verlengde hal met trapkast	€	2.450,00
		Hal verlengen van de entreehal tot aan spil trap. Diverse schakelaars worden verplaatst.		
		Incl. het creëren van een trapkast incl standaard kozijn met deur, wandlichtpunt met schakelaar. De standaard trap wordt voorzien van stootboorden.		
		NB: de binnenzijde wordt niet verder afgewerkt.		

Wilt u iedere bladzijde paraferen, onderstaande gegevens duidelijk invullen en een handtekening voor akkoord.

Naam:

Adres:

PC/Plaats:

Bouwnummer:

Handtekening voor akkoord:

.....

Plaats:

Datum: